

ケース①・既存床にフローリングを重ね貼りする

・施工日数:2日程度

・床面積:25.8㎡

・施工場所:マンションLDK※キッチンの移動なし

工事概要:

既存床材の上に、リフォーム用の薄い床材(厚1.5mm)を両面テープで直接貼り付ける。

留意点:

重ね貼り専用フローリング材は薄く、下地の影響を受けやすいため下地や床組の状態確認が必要。また、既存床の材質によっては重ね貼りが不可能な場合もある。

名称	規格・仕様		数量	単位	単価	金額
リフォーム用床材	厚1.5mm×幅151×長909mm同等品	材料費	25.8	㎡	2,850	73,530
〃 貼り		手間	25.8	〃	1,500	38,700
合計						112,230
諸経費						21,770
総計						134,000

※床材は通常、ケース(1坪=3.3㎡入り)で取引されるために25.8㎡に必要な数量は8ケースとなる。