

ケース②・複合フローア-を無垢フローリングにする

- ・施工日数:4日程度
- ・床面積:25㎡
- ・施工場所:木造食堂、居間

工事概要:

複合フローア-を無垢フローリングに変更する。床の傾斜や床なりがある場
根太、大引、束立まで撤去し、床下地から新規に施工する。

留意点:

無垢フローリングは、色や模様等が均一でないこともあり、
温度・湿度の影響も受けやすいため、リフォーム時に採用する場合は注意

名称	規格・仕様		数量	単位	単価
1. 解体工事					
既存床撤去	厚12~15mm程度	手間	25	㎡	1,150
床組撤去	束立て	手間	25	㎡	2,970
既存巾木撤去	木製巾木(高60mm)	手間	17.6	m	370
1.小計					
2. 床工事					
床下地施工	木造床組+耐水合板貼り	材工共	25	㎡	7,640
床断熱工事	フェノールフォーム保温板3種・厚45mm		25	㎡	2,210
無垢フローリング	ナラ ウレタン塗装 1820x90x15mm		25	㎡	6,060
無垢フローリング	施工手間		25	㎡	2,800
木製巾木	米ツガ無節 高60mm		17.6	m	1,680
2.小計					
合計					
諸経費					
総計					

※床材は通常、ケース(1坪=3.3㎡入り)で取引されるために25.0㎡に必要な数量は8ケースとなる。

合は、

が必要。

金額
28,750
74,250
6,512
109,512
191,000
55,250
151,500
70,000
29,568
497,318
606,830
121,170
728,000