

ケース③・既存床にコルク床材を重ね貼りする

・施工日数:1日程度

・床面積:25㎡

・施工場所:マンションLDK ※キッチンの移動なし

工事概要:

硬く滑りやすいフローリングの上に滑りにくく軟らかいコルク床材を重ね貼りし
転倒等のリスクに備える。

留意点:

使用するコルクタイルの厚さによっては、部屋の敷居と段差ができる事があるので
その場合は段差見切りを設置する。

名称	規格・仕様		数量	単位	単価	金額
1. 解体工事						
既存巾木撤去	木製巾木(ラワン程度)高60mm	手間	19.3	m	370	7,141
1.小計						7,141
2. 床工事						
コルクタイル	厚5×300mm ウレタン塗装	材料費	25.8	㎡	6,960	179,568
〃 貼り	厚3.2～5.0×幅300～305×長さ300～305mm	手間	25.8	㎡	2,000	51,600
ビニル巾木	厚2×高60mm	材工共	19.3	m	350	6,755
2.小計						237,923
合計						245,064
諸経費						48,936
総計						294,000

※床材は通常、ケース(1坪＝3.3㎡入り)で取引されるために25.0㎡に必要な数量は8ケースとなる。