ケース④・ペットに優しい床にする

・施工日数：1日程度

・床面積：25.8㎡

・施工場所：マンションLDK※キッチンの移動なし

工事概要：	滑りやすいフローリングを撤去し、ペットに対応したクッションフロアに張り替える。
留意点：	クッションフロアの他にも各メーカーからペット対応の滑りにくい 木質系フローリング材なども販売されている。

名称	規格・仕様		数量	単位	単価	金額
1．解体工事						
既存床撤去	厚12～15㎜程度	手間	25.8	㎡	1,150	29,670
既存巾木撤去	木製巾木（高60㎜）	手間	19.3	m	370	7,141
1.小計						36,811
2．床工事						
床下地貼り	構造用合板　1類2級	材工共	25.8	㎡	2,110	54,438
クッションフロア	厚2.3x幅100x長1820㎜	材料費	25.8	㎡	2,310	59,598
〃　　貼り	一般工法		25.8	㎡	1,200	30,960
ビニル巾木	厚2x高60㎜		19.3	㎡	350	6,755
2.小計						151,751
合計						188,562
諸経費						37,438
総計						**226,000**