

## ケース⑥・カーペットを遮音フローリングにする

- ・施工日数:2日程度
- ・床面積:11.8㎡
- ・施工場所:マンション洋室①

### 工事概要:

カーペットを遮音フローリングへと変更する。フローリングはLL-45の遮音等級基準を満たしたものを選択する。幅木の交換も必要。

### 留意点:

一般的にフローリングはカーペットより遮音性が低く、マンションの防音規定や床下地構成によって求められる遮音等級が異なるため、リフォーム前に管理規約を確認し、遮音等級を満たすフローリングにする必要がある。

名称	規格・仕様		数量	単位	単価	金額
<b>1. 解体工事</b>						
既存カーペット撤去	厚12～15mm程度	手間	11.8	㎡	920	10,856
既存巾木撤去	ビニル巾木 厚2×高100mm以下	手間	10.9	m	150	1,635
1.小計						12,491
<b>2. 床工事</b>						
複合フローリング 防音フロア	厚11.5×幅147×長900mm 直貼り LL45	材料費	11.8	㎡	6,440	75,992
〃 張り	厚12～15mm程度×幅150×長1818mm	手間	11.8	㎡	2,300	27,140
ビニル巾木	厚2×高60mm		10.9	m	350	3,815
2.小計						106,947
合計						119,438
諸経費						23,562
<b>総計</b>						<b>143,000</b>

※床材は通常、ケース(1坪=3.3㎡入り)で取引されるために11.8㎡に必要な数量は4ケースとなる。