

### ケース⑦・カーペットを遮音フローリングにする

・施工日数:4日程度

・床面積:25.8㎡

・施工場所:マンションLDK ※キッチンセットの移動なし

**工事概要:**

階下への遮音性能を上げるため、頃橋床を乾式二重床に変更、フローリング仕上げとマンションの場合は防音規定や床下地の構造により、求められる遮音等級が異なるた

**留意点:**

リフォーム前に管理規約での確認が必須である。また、躯体が水平でない場合も多く、リフォームの際には水平が取れているか確認しながらの施工が必要。

名称	規格・仕様		数量	単位	単価	金額
<b>1. 解体工事</b>						
既存カーペット撤去		手間	25.8	㎡	920	23,736
既存巾木撤去	木製巾木(ラワン程度)高60mm	手間	19.3	m	370	7,141
床下地板撤去	合板・ボード等	手間	25.8	㎡	700	18,060
床組撤去	転ばし床	手間	25.8	㎡	2,330	60,114
1.小計						109,051
<b>2. 床工事</b>						
乾式遮音二重床下地	フクビ フリーフロア同等品 LL-45	材料費	25.8	㎡	8,000	206,400
〃 張り		手間	25.8	㎡	3,500	90,300
複合フローリング	単板張り 厚12×幅303×長1818mm	材料費	25.8	㎡	4,000	103,200
〃 張り	厚12×幅303×長1818mm	手間	25.8	㎡	1,800	46,440
ビニル巾木	厚2×高60mm		19.3	m	350	6,755
2.小計						453,095
合計						562,146
諸経費						111,854
<b>総計</b>						<b>674,000</b>

※床材は通常、ケース(1坪=3.3㎡入り)で取引されるために25.8㎡に必要な数量は8ケースとなる。